



P02.1-R01 Versió 1

CLIENT: Cons 360+
Iban Feliu**UBICACIÓ:** Barcelona
REFERENCIA: Estructura
OFERTA N°: N 028
DATA: 27 de enero de 2024

Oferta economica

	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPÍTOL - 01 : ESTRUCTURA			
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos	25.538,0	2,48	63.334,24
kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos	9.907,0	2,51	24.866,57
Subtotal pressupot			88.200,81
Servei gestió documental			441,00
Seguretat i salut			705,61
Gestió residus i medi ambient			352,80
TOTAL PRESSUPOST.....			89.700,22

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA N°34/2375/CPR/14/1397 EN CLASE DE EJECUCIÓN **EXC4** AUDITADO POR OCA Instituto de Certificación S.L.U



IMPORTANT

Els mesuraments representats en aquest pressupost són aproximades, mancant realitzar el projecta en 3 dimensions.

El pressupost inclou únicament les partides que figuren en ell. Els treballs addicionals i/o canvis de qualsevol tipus hauran de consultar-se i si s'escau realitzar una nova cotització.

Tota possible disminució o augment de medició superior al 5% de les quantitats ofertes serà sotmès a la corresponent revisió de preus per la seva execussió.

Totes les modificacions i canvis un cop iniciats els treballs seran repercutits econòmicament i alhora, es modificarà qualsevol planificació executada un cop aprovada la seva cotització. Qualsevol possible penalització serà nula d'aplicació.

La correcta col·locació del ancoratges és responsabilitat del client, en cas de diferències que no es puguin resoldre en les toleràncies, els treballs de correcció seran a càrrec del client i es facturessin per administració, segons la nostra tarifa.

INCLÒS

M2 acabat superficial mitjançant granallat en grau Sa.2½

Imprimació antioxidant ignífuga de classificació M1 compatible amb sistemes intumescent

Grues i conductors de grues.

NO INCLÒS

Iva

Energia elèctrica necessària, aproximadament 40 KVA



P02.1-R01 Versió 1
CLIENT: Cons 360+
Iban Feliu
UBICACIÓ: Barcelona
REFERENCIA: Estructura
OFERTA N°: N 028
DATA: 27 de enero de 2024

Oferta economica

QUANTITAT PREU IMPORT

Energia elèctrica necessària.

Permisos locals o gestió del trànsit per a emplaçaments

Preparació d'accessos per a materials, muntatge i emplaçaments de camions i grues.

Possibles apuntalaments de forjat per a braços articulats per al muntatge i grues.

Esmaltats e ignifugats posteriors

Proteccions col·lectives necessàries (xarxes horitzontals, verticals i senyalitzacions.

Tots els impostos, arbitris, exaccions, taxes, contribucions, visats, llicències, etc. Que reporten amb motiu de l'execució dels treballs seran per compte del client.

Els treballs executats a taller estan realitzats en base els requisits que obliga al Reglament 305/2011 i a la EXC 2 de la norma UNE - EN 1090-1

Acabat superficial P1 d'acord a la norma UNE - EN ISO 8501-3

Toleràncies d'acord a la classe 1 de l'anex D de la norma EN 1090-2

VALIDESA DEL PRESSUPOST

10 dies naturals

ACEPTACIÓ DEL CLIENT:

Nom i cognoms:		Signatura i segell:
Càrrec:		
Data:		

Pressupost realitzat per:	Jordi Segales	Departament tècnic
---------------------------	---------------	--------------------